



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB
 Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, FOSSA E SUMIDOURO

BDI Padrão: 20,340%
 Bancos:
 SINAPI: PB 9/2021
 ORSE: SE 9/2021
 SEINFRA: CE 10/2023

Planilha Orçamentária - PO

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				MURO EXTERNO DE FECHAMENTO C/ ARRIMO						92.217,96
1.1	Composição	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	364	3,07	3,69	1.117,48	1.343,16
1.2	Composição	SINAPI(A)	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	364	21,47	25,83	7.815,08	9.402,12
1.3	Composição	SINAPI(A)	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	364	7,49	9,01	2.726,36	3.279,64
1.4	Composição	ORSE(A)	2376	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m2	182	257,83	310,27	46.925,06	56.469,14
1.5	Composição	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	82,5	218,82	263,32	18.052,65	21.723,90
2				GRADES, PORTÕES E SISTEMA SANITÁRIO					quinze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos	21.164,51
2.2	Composição	SINAPI(A)	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	3,15	480,63	578,39	1.513,98	1.821,92
2.3	Composição	ORSE	3958	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	68,35	165,27	198,88	11.296,20	13.593,44
2.4	Composição	SEINFRA-CE	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1	4.777,43	5.749,15	4.777,43	5.749,15

Total sem BDI 94.224,24
Total do BDI 19.158,23
Total 113.382,47


 José Jobson S. de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 161911050-4
 CPF: 017.628.174-62

Eng.º. Civ. José Jobson Silva de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA nº 161.911.050-4



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS/PB
Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, FOSSA E SUMIDOUR


BDI Padrão: 20,340%

SINAPI: PB 9/2021
ORSE: SE 9/2021
SEINFRA: CE 10/2023

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
1	MURO EXTERNO DE FECHAMENTO C/ ARRIMO	100,00% 92.217,96	50,00% R\$46.108,98	50,00% R\$46.108,98
2	GRADES E PORTÕES	100,00% 21.164,51	50,00% R\$10.582,26	50,00% R\$10.582,26
	Porcentagem do período	100,00%	50,00%	50,00%
	Total do período	R\$113.382,48	R\$56.691,24	R\$56.691,24
	Porcentagem acumulada		50,00%	100,00%
	Total acumulado		R\$56.691,24	R\$113.382,48

Total sem BDI	94.224,24
Total do BDI	19.158,23
Total	113.382,47


José Jobson S. de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PB: 161911050-4
CPF: 017.628.174-62

Engº. Civ. José Jobson Silva de Lima
Engenheiro Civil
CREA nº 161.911.050-4